



«Согласовано»
И.о. главного инженера
БФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Р.А. Маслюк
«28» апреля 2025 года



«Утверждаю»
Заведующий МКДОУ
«ЦРР-детский сад №22»
М.Ф. Швоева
«28» апреля 2025 года

План подготовки МКДОУ «ЦРР-детский сад №22»
Левокумского муниципального округа Ставропольского края к
отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

Адрес объекта	Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское, территория 1 микрорайон, дом 7
Назначение объекта	Дошкольное учреждение
Год постройки / ввод в эксплуатацию	1980 г.
Площадь помещений м.кв.	1974 м.кв.
Теплоснабжающая организация	Левокумский участок Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Материал стен	кирпич
Наличие подвала	да
Наличие прибора учета тепловой энергии	да
Наличие чердака	да
Схема отопления	Двухтрубная
Материал трубопроводов система отопления	Металлические
Система газоснабжения	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
2022-2023г.г.	
2023-2024г.г.	
2024-2025г.г.	
Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	

	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	15.08.2025г.
	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	15.08.2025 г.
	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	15.05.2025 г.
	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, труб	01.08.2025 г.
	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом	01.08.2025 г.

	пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	
	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.07.2025 г.
	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	

4.Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	15.08.2025 г.
	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	15.08.2025г.
	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	15.05.2025г.
	АКТ проверки целостности теплоизоляции теплового вода, труб	01.08.2025г.
	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.07.2025г.
	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.	11.09.2025г.